내부폭발하중을 받는 콘크리트 tubular 구조물의 실험적 평가 과업지시서

2017. 1.

연세대학교 콘크리트구조공학연구실

실 험 계 획 서

1. 개요

1-1. 과업명

- 내부폭발 시나리오에 대한 RC, PSRC tubular 구조물의 내부폭발하중 평가를 위한 실험

1-2. 과업의 목적

- 본 과업은 내부폭발하중을 받는 콘크리트 tubular 구조물의 실험방법 개발 및 정밀해석기법 구축을 통한 확률론적 성능기반형 방재설계기법 제시의 일환으로서, 내부폭발하중에 의한 압력, 가속도, 변위, 응력 등 콘크리트 tubular 구조물의 거동 계측을 목적으로 함.

1-3. 과업의 범위

- 내부폭발하중을 받는 콘크리트 tubular 구조물의 실험방법 개발 및 정밀해석기법 구축을 통한 확률론적 성능기반형 방재설계기법 제시 중 PSC tubular 구조물의 폭발거동을 확인하기 위한 실험체 제작관리, 센서부착 및 성능실험 수행과 관련된 제반사항을 총괄적으로 포함하는 것을 원칙으로 하며, 작업내용에 대한 구체적인 사항은 본 과업지시서 '5. 과업내용'에 따라 수행함.

- ㉠ PSC tubular 구조물의 제작시 품질 관리
- ㉡ PSC tubular 구조물의 이송 및 보관 관리 (국방과학연구소 신 다락대 시험장 : 연천군)
- ㉢ 폭약의 발주, 운송, 발파 및 보관 관리 (국방과학연구소 협의 및 진행)
- ㉣ 발파시 인명 피해에 대한 안전 관리 (안전대책 , 보험가입 등)
- ㉤ 실험체 세팅(게이지 매설 포함) 및 계측 일체 (국방과학연구소 신 다락대 시험장 : 연천군)
- ㉥ 실험체 세팅 및 실험과정 등 주요 작업을 발주처와 공동으로 업무협의
- ㉦ 실험결과 보고 및 결과보고서 제출

1-4. 과업수행기간

- 과업수행기간은 2017. 07. 01 ~ 2018. 02. 28 로 한다.

1-5. 과업내용

- PSC tubular 구조물의 제작 시 품질 관리
 - 실험체 세팅시 단계별 작업과정에 대한 사진 및 작업일지 보고
 - 실험체 세팅도면은 계약 체결 후 감독원과의 사전 협의한 도면에 따름
 - Concrete tubular structure (외경 2,700mm, 내경 2,000mm, thickness 350mm)
 - 철근콘크리트(RC)
 - 2방향 프리스트레스트 콘크리트(PS+RC)
 - 사용 작약량 : ANFO 폭약, 총 440 lbs
 - 폭발물 이격거리 : 시편 중심으로부터 0m, 0.5m, 1.0m (부재 1개당)

2. 실험목적

2-1. 용도

- 미래창조과학부 한국연구재단 중견연구(도약)인 “내부폭발하중을 받는 콘크리트 tubular 구조물의 실험방법 개발 및 정밀해석기법 구축을 통한 확률론적 성능기반형 방재설계기법 제시”의 과제수행을 위해 내부폭발하중이 작용하는 프리스트레스트콘크리트(PSC) 구조물의 손상도 평가를 실시하고자 한다. 이에 따라, PSC 구조물의 축소부재 실험을 위해 본 연구 대상인 콘크리트 tubular 구조물을 제작하여 극한폭발거동에 대한 저항성능을 평가한다. 극한상황의 내부폭발하중 시나리오를 설정하여 내부폭발하중에 의한 압력, 가속도, 변위, 변형률 등, tubular 구조물의 거동계측을 목적으로 본 연구수행을 진행하고자 한다.
- 실험요약

실험비 내용	1. 게이지 구입, 장비 대여 2. 계측 3. 실험장 임대 4. 인건비
실험대상체	Concrete tubular structure 총 16EA
폭약량	ANFO 55 lbs (시편 1개당)
최대 필요 채널 수	40 채널
실험 예상 기간	2017년 7월 ~ 2018년 2월
실험 장소	국방과학연구소

- 실험범위
 - ① 콘크리트 구조물의 처짐(최대변위, 잔류변위), 변형률 측정
 - ② 콘크리트 구조물의 가속도 측정
 - ③ 콘크리트 구조물이 받는 압력 측정
 - ④ 대기 중 폭발압력(Free Field Pressure) 측정
 - ⑤ 초고속카메라 / 스틸비디오카메라를 이용한 구조물의 거동확인

2-2. 내부폭발실험용 실험체

- 폭발실험에 사용될 시편에 대한 상세 사양은 다음과 같다.
- 폭발실험용 RC, PSRC 부재의 수량

시편 종류	개수
폭발실험 + 잔류구조성능 실험	
예비시편(RC, PSRC)	4
RC	6
PSRC	6
Total	16

○ 실험체 상세

① 실험체 크기 : 외경 2,720mm, 내경 2,000mm, thickness 350mm인 tubular concrete 구조물

3. 폭발실험 계측에 요구되는 장비 세부 규격(성능 및 사양)

○ 측정항목 및 필요장비 (제조일 기준 1년 이내 신제품으로 준비_성적서 확인)

순번	측정항목	필요장비	필요수량 (1시편)	필요장비 spec.
1	최대변위	Dynamic LVDT	2개(하면, 측면)	-range : ±100mm
2	잔류변위	LVDT	2개	-range : ±25mm
3	변형률	Strain gauge	콘크리트 6개	350Ω, gauge factor of 2.11 120Ω, gauge factor of 2.14
			철근 16개	
			강연선 9개	
4	가속도	Accelerometers	1개(하면중앙)	-range : ±50,000g -mounted resonant frequency : 100kHz -frequency response : 1~10,000Hz
5	구조물 압력	Pressure gauge	콘크리트 상·하면 2개	-range : 0 ~ 10,000 psi -rise time : 1~2 msec -sensitivity : 1 mV/psi
6	free field pressure	Pressure transducer	2개	-range : 0 ~ 1000 psi -rise time : 1~2 msec -sensitivity : 1 mV/psi
7	데이터 수집	acquisition	1개	-500kHz data acquisition system -rise time : 0.5~1 msec
8		amplifier		
9		DEWE		
10	Blasting eq.	blasting machine	1개	
11		cable		
12		detonator		
13	초고속카메라	High speed camera	1개	recorded at up 5000 frame per second
14	온도 및 습도계		2개	
15	실험체 세팅	시편 프레임	1개	폭압 저항성능이 뛰어난 강재 프레임
16		굴삭기	1대	기초 및 시편 고정 프레임 설치
17		대형크레인	1대	시편 거치 및 해체

○ 폭약 종류

폭약 종류	작약량 (1시편)	Mott Scaling Constant(Bx)	Gurney Constant(fps)	Eqv. Weight for Pressure	Eqv. Weight for Impulse
ANFO	55 lb	-	-	0.82	0.82

○ 시험장 위치 및 규모

- 장 소 : 국방과학연구소 다락대시험장(ADD), 연천군
(폭약 발파시 안전관리 및 민원발생 문제로 인해 장소 변경은 불가함)
- 필요부지규모 : 50m × 50m
- 계측을 위한 통제실 필요, 전문 안전요원 상주

4. 계측방법

○ 내부폭발하중에 따른 프리스트레스트 콘크리트 tubular 구조물의 저항성능 평가를 위한 폭발 실험의 모든 절차는 국방과학연구소의 통제를 받아야 하며, 폭발실험에 관해 많은 수행경험과 전문적인 지식을 지닌 업체가 수행하여야 한다. 세부 계측방법 및 요구사항은 다음과 같다.

○ 계측용 게이지 (시편 1개당)

- 성능평가 실험을 위해 실험체에 콘크리트게이지 및 매설 철근게이지 부착이 필요하며, 용역 체결 후에 감독원이 제시하는 부착계획에 따라 부착함

측정 게이지	개수	측정 게이지	개수
변형률	6(con)+16(steel)+9(PS Tendon)	가속도	1
처짐	2+2(잔류변위)	압력	2(반사압)+2(입사압)
Total		40 (예상수량)	

○ 계측용 변위계 설치

(1) 처짐량 측정

- 변위계 설치 개수 : 4개
- 변위계 위치 및 수량은 변경될 수 있음
- 가력위치 및 기타 측정이 필요한 부위에 설치하며, 용역체결 후에 감독원이 제시하는 설치 계획에 따름.

(2) 가속도 및 압력 측정

- 설치 개수 : 가속도 1개, 압력 4개 (입사압 2, 반사압 2)

(3) 변형률

- 설치 개수 : 철근 16개, 강연선 9개, 콘크리트 6개

그림 1. 계측센서 설치위치

○ 시편 고정방법

- Case 1 : Wire를 이용한 시편 고정

기초지반타설 및 콘크리트 블록 설치 후 케이블을 이용한 시편 고정

그림 2. 시편고정방법 (case 1)

- Case 2 : 콘크리트 벽체를 이용한 시편 고정

왼쪽 프레임은 콘크리트 벽체를 제작하여 지면과 고정시킨 후 시편 거치,

오른쪽 프레임은 롤러방식의 콘크리트 벽체로 이동하여 고정

그림 3. 시편고정방법 (case 2)

○ 폭발물 설치

- 이격거리에 따른 구조물의 손상도를 평가하기 위하여 ANFO 폭약을 시편 중심으로부터 $d_1(0m)$, $d_2(0.5m)$, $d_3(1.0m)$ 이격하여 폭발물 설치

그림 2. 폭약 설치 및 실험체 설치도

- 시편 중앙부 폭약량에 따른 구조물의 Size effect 분석 (30 lbs, 40 lbs, 50 lbs)

○ 성능평가 실험

- 실험체에 게이지 및 측정센서 설치 완료 후, 설치된 게이지 및 변위계를 데이터로거 및 계측용 PC와 연결하며, 계측 시기 및 방법은 연구원 담당자와 관계자의 지시에 따름.
- 데이터 로거 설정 및 PC 설정에 대해 사전지식이 있어야 함.
(세팅완료 후 감독원의 검수 필요)
- 성능평가 실험 시 각 단계별 사진촬영 필수(균열 진전상태 파악을 위해 고정된 위치에서 단계별 사진도 별도 촬영해야 함).
- 실험 시 PC에 기록되는 데이터의 손실이 발생하지 않도록 주의해야 함.
- 데이터 손실 발생시 시험체 추가 제작 및 실험을 진행하며, 모든 비용은 낙찰업체가 부담.

○ 재료평가 실험

- 제작된 압축 및 인장실험체에 대해 압축강도 및 인장강도 계측
- 성능평가 실험 시 각 단계별 사진촬영 필수(균열 진전상태 파악을 위해 고정된 위치에서 단계별 사진도 별도 촬영해야 함).
- 실험 시 PC에 기록되는 데이터의 손실이 발생하지 않도록 주의해야 함.
- 데이터 손실 발생시 시험체 추가 제작 및 실험을 진행하며, 모든 비용은 낙찰업체가 부담.

○ 결과 분석 정리 및 제출

- 제작 및 시공절차, 게이지 설치 등 각 단계별 작업과정에 대한 사진 및 작업일지
- 사용한 데이터 로거 및 프로그램에 대한 설명 포함
- 실험과정에서 측정된 변형률, 변위 등의 원 데이터 및 각각에 대한 엑셀그래프 작성
- 실험과정에서 작성된 관찰 결과 및 측정값에 근거하여 결과보고서 작성

- 실험관찰 일지 : 실험체의 이상 거동 등이 관찰된 경우, 이에 대한 내용과 당시의 계측값 및 사진 첨부.
- 전체 실험 기간 동안 계측된 실험체의 거동을 포함하는 모든 결과 보고서 작성.
- 실험체 전체사진을 촬영하며, 실험체 명이 함께 보이도록 함.
- 실험 중 이상거동 및 파괴 발생 시 구별이 가능하도록 촬영하며, 파괴상태에 도달했을 때는 전체 및 파괴부위를 중심으로 한 국부사진 촬영함.
- 실험 각 단계별로 실험체의 균열 진전상태 파악을 위해 고정된 사진기로 각 단계별로 촬영해야 함.
- 상기 작업일지, 사진, 실험결과 보고 등을 포함한 결과보고서는 실험종료 후 과업종료 7일 전(휴일 제외)까지 정리 및 제출함.

5. 과업수행 예정공정표

진행 내용		1/2					2/2					비고	
실험준비		5	10	10									25
실험실시				15	10		15	10	15				65
보고서작성										5	5		10
공정 (%)	월별	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1		13
	누적	5	15	25	40	50	65	75	90	95	100		100

6. 보고서 작성

- 용역세부추진계획서는 착수후 7일 이내 제출하여야 하며 용역세부추진계획서는 과업수행 방법, 절차, 분야별 과업책임자, 참여자별 과업수행담당 업무 등을 포함시켜야 한다.
- 용어는 국어사용을 원칙으로 하되 전문용어 또는 뜻이 혼동되어 불명확한 경우에는 영문, 한문 등으로 표기하며, 교육부 제정 한글 맞춤법 및 외래어 표기법에 따른다.
- 숫자는 아라비아 숫자를 사용하고 기호는 로마자로 한다.
- 최종보고서의 규격 및 작성방법은, 연세대학교 위탁용역보고서 작성요령을 기준으로 한다.
- 최종보고서(안) 및 최종보고서 제출시, 그 내용을 워드프로세스(한글 2007 이상)에 저장하여 같이 제출한다.
- 위 이외의 사항에 대해서는 연세대학교 콘크리트 연구실 지도교수님의 지시를 받는다

7. 성과품 제출

종 류	제 출 시 기	제출부수
- 용역세부추진계획서	착수 직후 7일 이내	1 부
- 최종결과보고서(안)	준공 15일 전	1 부
- 최종결과보고서	준공시	1 식
- 최종결과보고서 CD	준공시	1 식
- 계측원시데이터 CD	준공시	1 식
- 기타 자료 CD (사용장비 스펙, 보고서 내 표, 그래프, 그림 파일 등)	준공시	1 식

8. 기타사항(보안대책, 정산조건 등)

가. 착수계 및 예정공정표 제출

위탁용역기관은 계약 후 7일 이내에 착수계 및 예정공정표를 제출하여야 한다.

나. 설계변경조건

- (1) 천재지변 등 불가피한 사항이 발생하여 정상적인 과업의 수행이 불가능한 경우
- (2) 발주처의 실험 방침에 따라 과업이 중단되었을 경우
- (3) 계획의 변경으로 과업내용 및 물량이 증감되었을 경우
- (4) 기타 국방과학연구소의 사정으로 변경이 불가피한 경우

다. 보안대책

- (1) 용역수행자는 과업 착수와 동시에 본 용역에 종사하는 인원으로부터 보안관리 서약서를 징수하여 착수계와 함께 발주처에 제출하여야 하며, 과업수행에 참여한 인원이 교체될 시는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 방지한다.
- (2) 용역성과 보고서 등 관련문서는 사전 보안성을 면밀히 검토하여 내용의 중요도에 따라 적정등급의 비밀 또는 대외비로 분류하고, 발주처에서 정한 보안관계 제규정을 준수한다.
- (3) 용역수행에 관련된 모든 자료는 별도 보관하여 보안관리 책임자를 지정하여 관리하며, 지정된 장소에서만 보관한다.
- (4) 과업 전반에 걸쳐 보안상 이상이 없도록 하며, 과업수행으로 취득한 사실에 대하여는 철저한 보안을 유지한다.
- (5) 용역수행과정에서 각종 회의시 본 과업내용이 포함된 경우에는 배포할 부수를 감안하여 필요한 부수만 생산하되 회의종료 후 회수하여 파기한다.
- (6) 용역계약자는 용역수행과정에서 발생한 각종자료와 용역성과품은 용역완료시에 전부 납품토록 하고, 성과품은 추가로 인쇄하여 보관하지 말아야 한다.
- (7) 모든 용역 성과품은 사전 발주처의 서면 승인 없이는 타목적용 위해 사용할 수 없다.

라. 정산

- (1) 필요시 '직접경비'에 대해 정산을 실시하며, 이때 용역수행자는 '직접경비'에 대해 항목에 대하여는 집행근거 및 증빙자료를 발주처에 제출하여야 한다.

마. 대금 지불 조건

- (1) 계약 후 선금 및 잔금 지급에 대한 사항은 추후 협의 한다. (용역기간은 명시된 날짜에 이행)

바. 기타

- (1) 용역추진 과정에서 과업지시서에 명기되지 않았거나 중요한 결정 또는 판단이 요구되는 사항이 있을 경우에는 발주처와 사전 협의하여 방침을 받은 후 시행하여야 한다.
- (2) 용역추진 중 용역수행자 과실로 인한 일체의 책임은 도급자 부담으로 한다.
- (3) 본 과업지시서 내용에 대한 해석상의 이견 및 경미한 사항에 대하여는 과업책임자의 해석 또는 지시에 따른다.
- (4) 본 용역의 일부 실험내용은 수행 과정 중 일부 수정될 수 있으며, 수급인은 제안서 제출 전 이를 충분히 숙지하여야 한다. 또한 계약후 발주처의 실험수정 요청에 대해 적극적으로 협조하여 용역을 수행하여야 한다.
- (5) 수급자는 보고서 내에 실험에 사용된 센서, 장비 등 모든 장치에 대해 성능, 스펙 등을 상세히 수록하여 계측된 데이터 값의 신뢰성을 높여야 하며, 모든 센서 및 계측기기는 제조일 기준 1년 이내 신제품으로 준비하여야 한다.
- (6) 과업수행 중 취득된 데이터는 원본 계측파일 외에 원본 계측파일에 관련 전공자가 일반적으로 인지할 수 있도록 각 계측값 별로 설명이 첨가된 계측파일을 추가로 제공하여야 한다. 이때 수정된 파일은 실험내용을 담은 이름으로 파일명을 정해야 하며, 원본 계측파일명-수정 계측파일명, 계측파일 내 계측데이터의 종류/위치/계측대상 등이 설명된 자료를 제출하여야 한다.
- (7) 보고서에서는 사용된 각종 센서의 보정값, 데이터 싱크/변환 근거 등에 대해 자세히 기술하여야 한다.
- (8) 과업수행 중 수급자는 데이터 취득 방법, 실험절차, 특이사항 등 야장을 구체적으로 상세히 작성하여 과제책임자에게 실험단계별로 보고하여야 한다.
- (9) 과업수행 중 안전사고가 발생하지 않도록 도급자는 용역수행자에게 안전교육을 실시하고, 용역수행자는 안전수칙을 철저히 준수해야 한다.
- (10) 본 과업은 시험체 제작 및 폭약 발파가 포함되어 있어 안전 사고의 위험이 높으므로 최근 3년 이내 시험체 발파 계측 용역 실적이 있어야 하고, 그에 대한 증빙 서류를 제출하여야 한다.
- (11) 본 과업에는 여러 공종이 포함되어 있고 기간이 나누어져 수행되어야 함. 즉 PSC 부재 제작과 같이 실험 전에 수행해야하는 작업에서부터 실험체 구속작업 과 같이 실험 전과 중간에 수행하는 작업, 폭약 취급 작업 및 사진계측과 같이 실험과 같이 진행되는 작업이 있으므로 입찰에 참여하기 위해서는 위의 시방서를 확실히 인지하고 수행가능여부를 판단해야 한다.
- (12) 본 과업을 낙찰 받은 자에게 과업을 수행할 수 있는 지에 대한 검토를 수행할 예정에 있으므로, 모든 입찰자는 과업을 수행할 상세계획을 준비하여야 한다.
- (13) 과업 수행가능여부는 실험체의 품질관리 가능여부와 균열발생(관리기준 1mm)여부로 판단하며, 검교정 부분에 대한 전문기술 및 수행계획으로 검토된다. 특히 작업일정과 인원 투입에 대한 확인내용을 제출 하여야 한다.

- (14) 본 과업의 수행과 관련된 전문기술 및 수행계획이 불충분하거나 계약기간내 수행이 불가능할 것으로 검토될 경우, 낙찰받은 자는 이에 대하여 명확한 답변 및 대응을 해야 한다.
- (15) 계약기간 중에 낙찰받은 자가 중도 포기할 경우, 낙찰받은 자가 그 시점까지 투입한 모든 비용에 대해 발주처는 배상하지 않는다.
- (16) 계약기간의 완료시점에서 과업이 종료되지 않았을 시에는 본 과업이 완료되지 못함으로 인하여 발생하는 모든 물적·금전적인 손해를 낙찰받은 자가 배상하여야 한다.

첨 부 : 용역세부 추진계획서 평가방법 1부. 끝.

[첨 부]

용역세부 추진계획서 평가방법

1. 과업명

- 내부폭발 시나리오에 대한 RC, PSC, PSRC tubular 구조물의 내부폭발하중 평가를 위한 실험

2. 과업의 목적

- 본 과업은 내부폭발하중을 받는 콘크리트 tubular 구조물의 실험방법 개발 및 정밀해석기법 구축을 통한 확률론적 성능기반형 방재설계기법 제시의 일환으로서, 내부폭발하중에 의한 압력, 가속도, 변위, 응력 등 콘크리트 tubular 구조물의 거동 계측을 목적으로 함.

3. 과업의 범위

- 내부폭발하중을 받는 콘크리트 tubular 구조물의 실험방법 개발 및 정밀해석기법 구축을 통한 확률론적 성능기반형 방재설계기법 제시 중 PSC tubular 구조물의 폭발거동을 확인하기 위한 실험체 제작관리, 센서부착 및 성능실험 수행과 관련된 제반사항을 총괄적으로 포함하는 것을 원칙으로 하며, 작업내용에 대한 구체적인 사항은 본 과업지시서 '5. 과업내용'에 따라 수행함.

- ㉠ PSC tubular 구조물의 제작시 품질 관리
- ㉡ PSC tubular 구조물의 이송 및 보관 관리 (국방과학연구소 신 다락대 시험장 : 연천군)
- ㉢ 폭약의 발주, 운송, 발파 및 보관 관리 (국방과학연구소 협의 및 진행)
- ㉣ 실험체 세팅(게이지 매설 포함) 및 계측 일체 (국방과학연구소 신 다락대 시험장 : 연천군)
- ㉤ 실험체 세팅 및 실험과정 등 주요 작업을 발주처와 공동으로 업무협의
- ㉥ 실험결과 보고 및 결과보고서 제출

4. 용역업체 선정 방법

- 추진 계획서 구성
 - 용역 회사 일반현황 및 수행실적자료
 - 시험체 제작 및 계측 시스템 구성 시안
 - 교육훈련 및 기술지원 방안
 - 센서 및 계측기 등의 자재에 대한 사용범위 및 제조회사 등
 - ※ 고성능 센서, Dynamic Data-Logger 의 상세 사양을 명시해야 하며, 실제 폭파실험을 수행한 경험을 토대로 적절한 설계 및 지원 가능 부분에 대한 평가 내용이 모두 포함될 것
- 합격기준 : 수행능력 평가는 총점 100점 기준에서 85점 이상을 득해야 함.

○ 수행능력 평가 기준표

평가항목	세부 평가항목	배 점	특 점
제품성능	○ 사양충족도 및 세부사항의 구체성		
	- 폭발 시험에 대한 전문적 지식이 포함되어 있는 시스템 구성도	10	
	- 시험장비의 요구기준 만족도	20	
	- 계측기기 선정의 적정성 또는 호환성	15	
수행능력	○ 시험체 제작 및 계측 시스템 구성 능력		
	- 유사 시험체의 제작 또는 납품 실적 평가	10	
	- 자격 요건의 적정성	10	
	- 제작방법 및 계측 계획서 적정성	10	
기술협력 및 안전관리	○ 계측 부품 및 측정 요구사항에 대한 제작업체 신뢰성		
	- 폭파 계측 용역 계약서 : 공고일 기준 3년 이내	20	
	- 필요 인력 보유 여부	5	
기타의견			
합 계		100	

5. 행정사항

- 참여 업체는 추진 계획서 제출
 - 용역 회사 일반현황 및 수행실적자료
 - 시험체 제작 및 계측 시스템 구성 시안
 - 계획서는 각 평가항목을 정확히 평가할 수 있도록 증빙자료를 포함 작성
- 계획서에 대한 제반비용은 공모참여업체가 부담
- 제출된 계획서는 심사 후 반환하지 않음.
- 이외 세부사항은 상호 협의하여 제작

6. 제안서 관련 서식

[별지 제1호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
<u>주요연혁</u>			

[별지 제2호 서식]

주요사업 내용 및 실적

사 업 명	사업기간	계약금액	발주처	비고

- 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 기재하며, 본업무와 관련한 것 위주로 기재한다.
- 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.
- 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

[별지 제3호 서식]
 참여인력 이력사항

성명		소속		직책		연령	세
학력	대학교 전공		해당분야근무경력		년 개월		
	대학원 전공		자격증				
본사업참여임무			사업참여기간			참여율	%

경 력				
사업명	참여기간 (년월 ~ 년월)	담당업무	발주처	비고