

공사개요서

1. 기존 온수배관(도면 공사범위에 표기된 온수배관) 전체 교체 설치
 - 온수배관($\varnothing$ 80mm~200mm) ≒ 300M 교체
2. 교체 설치된 배관의 전체 보온(난연성 고무발포 보온재 25T) 공사
3. 교체 설치된 배관의 기밀시험